



Standaard Installatie Airconditioning

Standaard worden er met onze nieuwe airco's een aantal installatie materialen meegeleverd genoemd de standaard pakket , deze vallen onder de categorie standaard montage. Deze standaard materialen worden alleen samen met complete spilt unit of multi split systemen geleverd.

Heeft u voldoende aan de standaard pakket ?

Bij een installatie dient u rekening houden met de volgende punten:

- **Koelleiding** : Heeft u voldoende aan de standaard 5 meter koelleiding? (lengte van binnen naar buitenunit). Indien u meerdere meters nodig heeft dan berekenen wij een meerprijs van € 30,- per meter.
- **Muurbeugel** : Kan de buitenunit staan op een platte dak of grond , of moet deze op een muurbeugel aan de gevel gemonteerd worden? Zowel staand als tegen de muur is inbegrepen!. Ook eventueel benodigde Bigfoot rubberbalken (maximale demping voor resonantie) of pvc oplossingen ter voorkoming van trillingen worden toegepast bij onze standaard installatie.
- **Afwerking** : Voor het afwerken van uw systeem zijn er witte afwerkgoten verkrijgbaar. De eerste 2 meter goot zit inbegrepen, heeft u meer nodig dan wordt dit netjes afgewerkt voor € 10,- per meter.
- **Elektra** : Aan de binnen of buitenunit van de airco zit er aan de rechterzijde +- 1,5 meter standaard snoer voor de voeding (afhankelijk welk type airco u kiest) , binnen dit bereik dient een geaard stopcontact te zitten of eventueel een verlengsnoer voor het testen van de unit. de voeding aan het buitendeel kan op verzoek verlengd worden naar een stopcontact in de buurt . Bij 7,0 kW split units of hoger is het mogelijk dat er een aanpassing in uw meterkast moet plaatsvinden, deze worden namelijk gevoed met een 20A Traag zekering of door middel van krachtstroom. Deze aanpassingen kan tegen een meerprijs worden uitgevoerd.
- **Doorvoer** : De doorvoer naar buiten door een muur is uiteraard inbegrepen , De monteurs kunnen door ieder materiaal boren (steen/hout/ijzer/pvc etc.). Indien het noodzakelijk is te boren door beton of gewapend beton zal er een meerprijs worden berekend (€ 100,00) .Als een airco gemonteerd wordt en de leiding moet door het dak dan heeft u een dakdoorvoer nodig , dit kan tegen een meerprijs (€ 150,00) gemonteerd worden. Dit geldt voor daken bedekt met bitumen of dakleer.



- **Condens afvoer** : iedere split unit onttrekt vocht uit de te koelen ruimte ,deze slaat hij op in een condensbak in de binnenunit, als het bakje vol is dan loopt deze op afschot af met een flexibele condens slang , deze dient afgevoerd te worden mee naar buiten .Als dit geen optie is bij uw situatie en de condens afvoer dient naar boven afgevoerd te worden dan heeft u een condenspomp nodig die dit naar boven(dak/afvoer) pompt, deze condenspompen kunnen tegen een meerprijs (€ 110,00) meegeleverd worden .
- **Hoogte** : bij bepaalde systemen (vanaf 5,0 kW) en of in combinatie met extreme hoogtes is het niet mogelijk om met onze standaard ladder (+- 6 meter) de buitenunit naar boven te brengen naar het platte dak en of dakkapel , in goed overleg met u overleggen we dan de opties , dit kunt u aangeven bij uw bestelling.
- **Extra accessoires** : Uiteraard zijn alle extra accessoires ook te verkrijgen, hierbij moet u denken aan winterhoezen , beschermkooien , PVC afdakjes , PVC & Rubber opstelt / verhoog balken , schoonmaak artikelen voor condensor of verdamper etc..
- **Opties** : Bij een groot deel van onze systemen uit onze assortiment zijn bepaalde opties toepasbaar zoals WIFI, indien dit niet standaard bij het airco systeem is meegeleverd dan monteren wij de module bij installatie tegen meerprijs in. Het instellen van de wifi en downloaden van de app dient u zelf zorg voor te dragen , dit kan namelijk enige tijd in beslag nemen .
- **Onderhoudsabonnement**: Met goed onderhoud verlengd u de levensduur van uw airconditioning. Dankzij periodieke basis inspectie voldoet uw aan de eisen van de fabrieksgarantie. Hiervoor hebben wij een onderhoudsabonnement ter beschikking.

BARTELS

INSTALLATIETECHNIEK

- Prijzen zijn exclusief BTW, prijspeil 2021.